

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku)

číslo smlouvy : 5/2021/SML

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel

DAM Morava s.r.o.

Altýře 1470/2B, 767 01 Kroměříž

V zastoupení : Ing. Jiří Coufal

IČO : 26949121

Bankovní spojení : Česká spořitelna

Číslo účtu : 4166494379/0800

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 47706

E-mail : vedeni@dammorava.cz

2. Objednatel

Obec Šelešovice

Šelešovice 93, 767 01 Kroměříž - Šelešovice

V zastoupení : Radomil Jašek, starosta

Kontakt : 724 190 784

IČO : 70890587

E-mail: starosta@selesovice.cz

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést toto dílo:

Chodník podél silnice II/432, Šelešovice
Objekt 102 Oprava kanalizace

III. Dílo a provedení díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět stavební práce na
Stavba chodníku podél silnice II/432, Šelešovice,
Objekt 102 Oprava kanalizace.
Přílohou smlouvy je rozpočet.

Termín provedení díla : 1.4.2021 zahájení
30.11.2021 ukončení

IV. Cena díla

Cena za provedení díla je stanovena dle rozpočtu

Cena bez DPH	2 715 532,- Kč	
DPH 21%		570 262,- Kč
Celkem s DPH	3 285 794,- Kč	

V. Platební podmínky

1. Konečná faktura bude vystavena po předání díla bez závad a nedodělků.
2. Případné vícepráce budou předem písemně odsouhlasené zástupcem objednatele a uhrazené formou samostatné faktury.

VI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 1 den předem k převzetí dokončeného díla.
2. Na provedené dílo bude vystaven předávací protokol s uvedením záruční doby.
3. S předáním díla bude zhotovitelem předáno staveniště - zbavené všech nečistot a odpadů, veřejné prostranství kolem bude uvedeno do původního stavu.

VII. Záruky a podmínky reklamace

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 24 měsíců od předání díla.
2. Zhotovitel neručí za mechanické poškození díla.
3. Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně.
4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající datem doručení písemné reklamace a končící dnem odstranění závady.

VIII. Sankce

1. Objednatel se zavazuje k úhradě faktury nejpozději do termínu uvedeného na faktuře. V případě prodlení je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit úrok ve výši 0,05 % z částky uvedené na faktuře za každý den prodlení.

IX. Podmínky BOZP a PO

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.

X. Ostatní ujednání

1. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýkoliv dalších podmínek.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že při provádění díla budou dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení a stanoviska dotčených orgánů.
2. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky.
3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jeden si ponechá zhotovitel.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že ji rozumí, že se dohodly ve všech částech této smlouvy a na důkaz z výše uvedeného připojují vlastnoruční podpisy svých statutárních zástupců.

V Kroměříži dne:
23.3.2021

Radomil Jašek- starosta
Obec Šelešovice



DAM Altyře 1470/2B
767 01 Kroměříž
IČO 26949121
Morava s.r.o. DIČ CZ26949121

Ing. Jiří Coufal - jednatel
DAM Morava s.r.o.

Rekapitulace zakázky

Investor : Obec Šelešovice

Veřejná zakázka : Chodník podél silnice II/432 Šelešovice
Objekt 102 Oprava kanalizace

3.1	Dotace	2 382 603
-----	--------	-----------

3.2	Neuznatelné položky	332 929
-----	---------------------	---------

Celkem bez DPH	2 715 532 Kč
----------------	--------------

DPH 21%	570 262 Kč
---------	------------

Celkem s DPH	3 285 794 Kč
---------------------	---------------------



DAM
Morava s.r.o.
Altýře 1470/2B
767 01 Kroměříž
IČO: 26949121
DIČ: CZ26949121

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3.2	Neuznatelné položky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 102	Oprava kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Chodníky pro obec Šelešovice		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	DAM Morava s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	326 401		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	326 401		Zařízení staveniště	6 528
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	326 401		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	332 929		Ostatní náklady celkem	6 528

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		332 929 Kč
DPH	21,0 %		69 915 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			402 844 Kč

Poznámka :

Stavba :	Chodníky pro obec Šelešovice	Rozpočet : 3.2
Objekt :	SO 102 Oprava kanalizace	Neuznatelné položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	162 558	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 905	0	0	0	0
8 Trubní vedení	121 219	0	0	0	0
99 Přesun hmot	18 226	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	14 494	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	326 401	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	326 401	0
Oborová přírážka	0	0,0	326 401	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	326 401	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	326 401	0
Zařízení staveniště	0	2,0	326 401	6 528
Provoz investora	0	0,0	326 401	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	326 401	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	326 401	0
CELKEM VRN				6 528

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky pro obec Šelešovice	Rozpočet: 3.2
Objekt :	SO 102 Oprava kanalizace	Neužnatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	114211101R00	Odstranění betonových trub do DN 150 mm, ve výkopu Odbočky:1,5+1,0	m	2,50 2,50	270,00	675,00
2	114211105R00	Odstranění betonových trub do DN 500 mm, ve výkopu Stoka B:36,0	m	36,00 36,00	500,00	18 000,00
3	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min Stoka E: Přečerpávání odpadních vod:8	h	8,00 8,00	170,50	1 364,00
4	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm Stoka B:1*1,5	m	1,50 1,50	371,00	556,50
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů Stoka B:1,5+36,0	m	37,50 37,50	220,00	8 250,00
6	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Stoka B: 1,5*(1,6+1,6)*36,0/2 potrubí:-Pi*0,25*0,25*36,0 chodníky:-0,25*1,5*36,0 Mezisoučet Odbočky stoka B: 1,0*1,6*1,5 1,0*1,6*1,0 chodníky:-0,25*1,0*(1,5+1,0) Mezisoučet	m3	69,21 86,40 -7,07 -13,50 65,83 2,40 1,60 -0,63 3,38	140,00	9 688,90
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	69,21	35,70	2 470,67
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 Stoka B: (2,5*(2,5-1,5)-Pi*0,65*0,65)*(2,09+1,6-2*0,25)	m3	3,74 3,74	1 200,00	4 488,96
9	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	3,74	200,50	750,03
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m Stoka B: (1,6+1,6)*46,0 Mezisoučet Odbočky stoka B: 2*1,6*(2*1,5+1,0) Mezisoučet	m2	160,00 147,20 147,20 12,80 12,80	125,50	20 080,00
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	160,00	27,00	4 320,00
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 69,2064+3,7408-37,2564-5,65-0,1*12,5	m3	28,79 28,79	110,00	3 166,99
13	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m 69,2064+3,7408	m3	72,95 72,95	211,50	15 428,33
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	72,95	16,30	1 189,04
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28,79	121,00	3 483,69
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Odbočky:1,0*0,45*(1,5+1,0) Stoka B:(1,5*0,8-Pi*0,25*0,25)*36,0	m3	37,26 1,13 36,13	550,00	20 491,02
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním Odbočky:1,0*(1,5+1,0) Stoka B:1,5*36,0+2*2,5*(2,5-1,3)	m2	62,50 2,50 60,00	13,00	812,50
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	72,95	320,00	23 343,10
19	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C 1,96t/m3: 1,96*37,2564	t	73,02 73,02	120,00	8 762,70

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky pro obec Šelešovice	Rozpočet: 3.2
Objekt :	SO 102 Oprava kanalizace	Neuznatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	58337370	Štěrkopísek frakce 0-63 C	t	56,43	270,00	15 236,10
		1,96t/m3:				
		1,96*28,7908		56,43		
	Celkem za	1 Zemní práce				162 557,53
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
21	451315115U00	Podklad vrstva -10cm beton C16/20	m2	12,50	250,00	3 125,00
		2*2,5*2,5		12,50		
22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,65	1 200,00	6 780,00
		Odbočky:1,0*0,1*(1,5+1,0)		0,25		
		Stoka B:1,5*0,1*36,0		5,40		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				9 905,00
Díl: 8		Trubní vedení				
23	452112111R00	Osazení beton, prstenců, výšky do100 mm	kus	4,00	185,00	740,00
		1+2+1		4,00		
24	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	2,50	29,10	72,75
		Odbočky:1,5+1,0		2,50		
25	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	36,00	77,70	2 797,20
		Stoka B:36,0		36,00		
26	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00	78,20	156,40
		Odbočky:1+1		2,00		
27	877415121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus	2,00	880,00	1 760,00
		Odbočky:2		2,00		
28	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	36,00	71,20	2 563,20
		Stoka B:36,0		36,00		
29	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	36,00	87,20	3 139,20
		Stoka B:36,0		36,00		
30	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	2,00	373,00	746,00
31	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna na kroužek, do 2,0 t	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
32	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,00	941,00	1 882,00
33	899104211U00	Dmtž poklop litina+ rám 150kg-	kus	2,00	449,00	898,00
34	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	38,50	13,20	508,20
		Odbočky:1,5+1,0		2,50		
		Stoka B:36,0		36,00		
35	8-nc01	Demontáž šachet z bet. dílců	ks	2,00	2 000,00	4 000,00
36	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	3,00	324,14	972,42
		1*2+1*1		3,00		
37	28616005.A	Trubka kanal. korug. SN12 d 500 mm PR 500/6 PP	kus	6,00	7 250,00	43 500,00
38	28650813	Přechodka kanal. PVC-? D 160 mm	kus	2,00	340,60	681,20
39	28697301.A	Mazivo MGN kbelík 2000 g	kus	1,00	175,00	175,00
40	55340325	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	2,00	3 636,46	7 272,92
41	59224346	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4	kus	1,00	187,96	187,96
42	59224348.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	2,00	250,00	500,00
43	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00	281,48	281,48
44	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,00	3 634,09	3 634,09
45	592243541	Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17	kus	1,00	5 019,10	5 019,10
46	592243652	Skruž šachetní TBS-Q.1 120/50 PS	kus	1,00	5 309,10	5 309,10
47	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	1,00	190,00	190,00
48	592243732	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1200	kus	2,00	361,39	722,78
49	59224-nac01	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 120/1114 KOM	kus	1,00	15 500,00	15 500,00
50	59224-nac07	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/901 KOM tl. 25cm	kus	1,00	8 650,00	8 650,00
51	89-nac05	Univerzální sedlo s kloubem DN150/500	kus	2,00	3 180,00	6 360,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky pro obec Šelešovice	Rozpočet: 3.2
Objekt :	SO 102 Oprava kanalizace	Neuznatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	8 Trubní vedení				121 219,00
Díl:	99	Přesun hmot				
52	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	151,88	120,00	18 225,62
	Celkem za	99 Přesun hmot				18 225,62
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	15,19	120,00	1 822,56
54	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	30,38	80,00	2 430,08
55	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,19	75,00	1 139,10
56	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,19	9,30	141,25
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,19	590,00	8 960,92
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				14 493,91

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3.1	Dotace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 102	Oprava kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Chodníky pro obec Šelešovice		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	DAM Morava s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 335 885		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 335 885		Zařízení staveniště	46 718
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 335 885		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 382 603		Ostatní náklady celkem	46 718
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
				
Základ pro DPH	21,0	%	2 382 603 Kč	
DPH	21,0	%	500 347 Kč	
Základ pro DPH	15,0	%	0 Kč	
DPH	15,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 882 950 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Chodníky pro obec Šelešovice	Rozpočet : 3.1
Objekt :	SO 102 Oprava kanalizace	Dotace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 246 478	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	68 187	0	0	0	0
8 Trubní vedení	760 572	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	47 000	0	0	0	0
99 Přesun hmot	135 271	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	78 376	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 335 885	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 335 885	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 335 885	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 335 885	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 335 885	0
Zařízení staveniště	0	2,0	2 335 885	46 718
Provoz investora	0	0,0	2 335 885	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 335 885	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 335 885	0
CELKEM VRN				46 718

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky pro obec Šelešovice	Rozpočet: 3.1
Objekt :	SO 102 Oprava kanalizace	Dotace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	114211101R00	Odstranění betonových trub do DN 150 mm, ve výkopu	m	23,50	270,00	6 345,00
		Odbočky:26,0-1,5-1,0		23,50		
2	114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	104,60	500,00	52 300,00
		Stoka E:104,6		104,60		
3	114211105R00	Odstranění betonových trub do DN 500 mm, ve výkopu	m	166,60	609,00	101 459,40
		Stoka B:202,6-36,0		166,60		
4	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h	468,00	170,50	79 794,00
		Stoka E:				
		Přečerpávání odpadních vod:5*36		180,00		
		Stoka B:				
		Přečerpávání odpadních vod:8*36		288,00		
5	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	19,50	50,70	988,65
		Stoka E:				
		Přečerpávání odpadních vod:5*1,5		7,50		
		Stoka B:				
		Přečerpávání odpadních vod:8*1,5		12,00		
6	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,50	371,00	556,50
		Stoka B:1*1,5		1,50		
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	16,70	220,00	3 674,00
		Stoka B:1*1,5+50,0-36,0		15,50		
		Stoka E:1*1,2		1,20		
8	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	529,85	140,00	74 179,45
		Stoka B:				
		1,5*(2,09+2,03)*12,7/2		39,24		
		1,5*(2,03+1,87)*20,7/2		60,55		
		1,5*(1,87+1,85)*10,4/2		29,02		
		1,5*(1,85+1,72)*8,2/2		21,96		
		1,5*(1,72+1,65)*20,1/2		50,80		
		1,5*(1,65+1,65)*49,2/2		121,77		
		1,5*(1,65+1,6)*31,3/2		76,29		
		1,5*(1,6+1,6)*14,0/2		33,60		
		potrubí:-Pi*0,25*0,25*156,6		-30,75		
		chodníky:-0,25*1,5*156,6		-58,73		
		Mezisoučet		343,76		
		Odbočky stoka B:				
		1,0*(2,01+1,89+1,68+5*1,65+1,6)*1,5		23,15		
		1,0*(1,7+2*1,65)*1,0		5,00		
		chodníky:-0,25*1,0*(9*1,5+3*1,0)		-4,13		
		Mezisoučet		24,02		
		Stoka E:				
		1,2*(1,9+1,69)*44,5/2		95,85		
		1,2*(1,69+1,51)*17,8/2		34,18		
		1,2*(1,51+1,33)*14,0/2		23,86		
		1,2*(1,33+1,15)*12,0/2		17,86		
		1,2*(1,15+0,96)*16,3/2		20,64		
		potrubí:-Pi*0,15*0,15*104,6		-7,39		
		chodníky:-0,25*1,2*104,6		-31,38		
		Mezisoučet		153,60		
		Odbočky stoka E:				
		1,0*(1,8+1,69+1,37+1,08+0,96)*1,5		10,35		

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky pro obec Šelešovice	Rozpočet: 3.1
Objekt :	SO 102 Oprava kanalizace	Dotace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		chodníky:-0,25*1,0*5*1,5		-1,88		
		Mezisoučet		8,48		
9	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	529,85	35,70	18 915,76
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	25,99	1 200,00	31 187,40
		Stoka B:				
		(2,5*(2,5-1,5)-Pi*0,65*0,65)*(2,03+1,87+1,85+1,72+1,65+1,65+1,6-7*0,25)		12,45		
		Stoka E:				
		(2,5*(2,5-1,2)-Pi*0,65*0,65)*(1,9+1,69+1,51+1,33+1,15+0,96-6*0,25)		13,54		
11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	25,99	200,50	5 210,89
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	24,00	1 220,00	29 280,00
		Sondy:15*1,0*1,0*1,6		24,00		
13	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	905,01	125,50	113 579,13
		Stoka B:				
		(2,09+2,03)*12,7		52,32		
		(2,03+1,87)*20,7		80,73		
		(1,87+1,85)*10,4		38,69		
		(1,85+1,72)*8,2		29,27		
		(1,72+1,65)*20,1		67,74		
		(1,65+1,65)*49,2		162,36		
		(1,65+1,6)*31,3		101,73		
		(1,6+1,6)*14,0		44,80		
		Mezisoučet		577,64		
		Odbočky stoka B:				
		2*(2,01+1,89+1,68+5*1,65+1,61)*1,5		46,32		
		2*(1,7+2*1,65)*1,0		10,00		
		Mezisoučet		56,32		
		Stoka E:				
		(1,9+1,69)*44,5		159,76		
		(1,69+1,51)*17,8		56,96		
		(1,51+1,33)*14,0		39,76		
		Mezisoučet		256,48		
		Odbočky stoka E:				
		2*(1,8+1,69+1,37)*1,5		14,58		
		Mezisoučet		14,58		
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	905,01	27,00	24 435,35
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	286,12	110,00	31 473,28
		529,8532+25,9895-245,7014-39,8956-0,1*81,25		262,12		
		24,0		24,00		
16	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	555,84	211,50	117 560,73
		529,8532+25,9895		555,84		
17	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	24,00	162,50	3 900,00
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	555,84	16,30	9 060,24
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	262,12	121,00	31 716,60
		529,8532+25,9895-245,7014-39,8956-0,1*81,25		262,12		
20	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	24,00	469,50	11 268,00
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	245,70	550,00	135 135,77
		Odbočky:1,0*0,45*23,5		10,58		
		Stoka B:(1,5*0,8-Pi*0,25*0,25)*166,6		167,21		
		Stoka E:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*104,6		67,92		
22	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	422,92	13,00	5 497,96

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky pro obec Šelešovice	Rozpočet: 3.1
Objekt :	SO 102 Oprava kanalizace	Dotace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odbočky:1,0*22,0		22,00		
		Stoka B:1,5*156,6+7*2,5*(2,5-1,3)		255,90		
		Stoka E:1,2*104,6+6*2,5*(2,5-1,2)		145,02		
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	555,84	320,00	177 869,66
24	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C	t	481,57	120,00	57 788,96
		1,96t/m3:				
		1,96*245,7014		481,57		
25	58337370	Štěrkopísek frakce 0-63 C	t	513,76	240,00	123 301,58
		1,96t/m3:				
		1,96*262,1207		513,76		
Celkem za		1 Zemní práce				1 246 478,33
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
26	451315115U00	Podklad vrstva -10cm beton C16/20	m2	81,25	250,00	20 312,50
		13*2,5*2,5		81,25		
27	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	39,90	1 200,00	47 874,72
		Odbočky:1,0*0,1*23,5		2,35		
		Stoka B:1,5*0,1*166,6		24,99		
		Stoka E:1,2*0,1*104,63		12,56		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				68 187,22
Díl: 8		Trubní vedení				
28	452112111R00	Osazení beton, prstenců, výšky do100 mm	kus	17,00	185,00	3 145,00
		1+4+6+6		17,00		
29	452112121R00	Osazení beton. prstenců, výšky do 200 mm	kus	3,00	298,00	894,00
30	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	23,50	29,10	683,85
		Odbočky:23,5		23,50		
31	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	104,60	45,80	4 790,68
		Stoka E:104,6		104,60		
32	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	166,60	77,70	12 944,82
		Stoka B:166,6		166,60		
33	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	17,00	78,20	1 329,40
		Odbočky:13+3+1		17,00		
34	877373122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	3,00	209,50	628,50
		Stoka E:3		3,00		
35	877375121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300	kus	4,00	594,00	2 376,00
		Odbočky:4		4,00		
36	877413122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 500	kus	6,00	326,00	1 956,00
		Stoka B:6		6,00		
37	877415121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus	12,00	880,00	10 560,00
		Odbočky:12		12,00		
38	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	104,60	40,10	4 194,46
		Stoka E:104,6		104,60		
39	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	7,00	3 655,00	25 585,00
		Stoka E:				
		zkouška těsnosti:2		2,00		
		přečerpávání odpadních vod:5		5,00		
40	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	166,60	71,20	11 861,92
		Stoka B:166,6		166,60		
41	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	úsek	12,00	4 650,00	55 800,00
		Stoka B:				
		zkouška těsnosti:4		4,00		
		přečerpávání odpadních vod:8		8,00		
42	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	104,60	97,60	10 208,96

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky pro obec Šelešovice	Rozpočet: 3.1
Objekt :	SO 102 Oprava kanalizace	Dotace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stoka E:104,6		104,60		
43	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	166,60	87,20	14 527,52
		Stoka B:166,6		166,60		
44	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	4,00	373,00	1 492,00
45	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	4,00	507,00	2 028,00
46	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	9,00	559,00	5 031,00
47	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna na kroužek, do 2,0 t	kus	13,00	1 665,00	21 645,00
		1+5+1+4+1+1		13,00		
48	894812612U00	Vyříznutí otvor stěna šachta DN 160	kus	1,00	627,00	627,00
		Odbočky:1		1,00		
49	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	13,00	941,00	12 233,00
		12+1		13,00		
50	899104211U00	Dmtž poklop litina+rám 150kg-	kus	13,00	449,00	5 837,00
51	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25	m3	0,13	3 010,00	376,25
		Odbočky:0,5*0,5*0,5		0,13		
52	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	0,75	462,00	346,50
		Odbočky:3*0,5*0,5		0,75		
53	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	294,70	13,20	3 890,04
		Odbočky:23,5		23,50		
		Stoka B:166,6		166,60		
		Stoka E:104,6		104,60		
54	8-nc01	Demontáž šachet z bet. dílců	ks	13,00	2 000,00	26 000,00
55	23170126	Studnařská montážní pěna 750 ml	kus	1,00	201,70	201,70
56	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	31,00	324,14	10 048,34
		14*2+3*1		31,00		
57	28616003.A	Trubka kanal. korug. SN12 d 315 mm PR 315/6 PP	kus	17,00	2 613,66	44 432,22
58	28616005.A	Trubka kanal. korug. SN12 d 500 mm PR 500/6 PP	kus	28,00	7 250,00	203 000,00
59	28616123.A	Přesuvka SN12 d 315 mm PP	kus	3,00	508,33	1 524,99
60	28616125.A	Přesuvka SN12 d 500 mm PP	kus	6,00	989,90	5 939,40
61	28650813	Přechodka kanal. PVC-? D 160 mm	kus	17,00	340,60	5 790,20
62	28697301.A	Mazivo MGN kbelík 2000 g	kus	4,00	175,00	700,00
63	55340322	Poklop D 400-BEGU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	1,00	2 353,19	2 353,19
64	55340325	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	12,00	3 636,46	43 637,52
65	59224346	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4	kus	1,00	187,96	187,96
66	59224347.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	4,00	218,52	874,08
67	59224348.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	6,00	250,00	1 500,00
68	59224349	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	3,00	317,50	952,50
69	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	6,00	281,48	1 688,88
70	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	9,00	2 270,00	20 430,00
71	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	4,00	3 634,09	14 536,36
72	59224358.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	4,00	1 340,75	5 363,00
73	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	17,00	190,00	3 230,00
74	59224-nac02	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/527 KOM tl. 15cm	kus	5,00	7 550,00	37 750,00
75	59224-nac03	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/780 KOM tl. 25cm	kus	1,00	8 150,00	8 150,00
76	59224-nac04	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/767 KOM tl. 25cm	kus	4,00	8 150,00	32 600,00
77	59224-nac05	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/769 KOM tl. 25cm	kus	1,00	8 150,00	8 150,00
78	59224-nac06	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/785 KOM tl. 25cm	kus	1,00	8 150,00	8 150,00
79	59224-nac07	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/784 KOM tl. 25cm	kus	1,00	8 150,00	8 150,00
80	89-nac05	Univerzální sedlo s kloubem DN150/500	kus	12,00	3 180,00	38 160,00
81	89-nac06	Univerzální sedlo s kloubem DN150/300	kus	4,00	3 020,00	12 080,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky pro obec Šelešovice	Rozpočet: 3.1
Objekt :	SO 102 Oprava kanalizace	Dotace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	8 Trubní vedení				760 572,24
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
82	93-nc02	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,00	7 000,00	7 000,00
83	93-nc03	Geodetické práce	soub	1,00	20 000,00	20 000,00
84	93-nc04	Přechodné dopravní značení	soub	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				47 000,00
Díl: 99		Přesun hmot				
85	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	1 127,26	120,00	135 270,88
	Celkem za	99 Přesun hmot				135 270,88
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
86	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	82,13	120,00	9 855,56
87	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	164,26	80,00	13 140,75
88	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	82,13	75,00	6 159,73
89	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	82,13	9,30	763,81
90	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	82,13	590,00	48 456,52
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				78 376,37